

Aansluiting Aardgas

Nieuwe aansluitingen aardgas MD 5 bar > 40m³/h en MD 15 bar

2026



Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Fluvius Imewo, Fluvius Kempen, Fluvius Halle-Vilvoorde, Fluvius Midden-Vlaanderen en Fluvius Zenne-

Item	Eenh.prijs btw excl	btw 21% incl
------	------------------------	--------------

Aansluitingstarieven voor distributienetgebruikers op middendruk aardgasnet MD 5 bar >40m³/h en MD 15 bar

Nieuw

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.
Tarief bestaat uit de componenten Nettoegang + Aansluiting + Meetinrichting + Studiekosten
Opmerkingen
Zie ook de brochure "Gasaansluiting voor industriële klanten":
<https://www.fluvius.be/nl/aansluitingen/brochures-elektriciteit-gas-aansluitingen>

Werken klant of installateur

Ter beschikking stellen van een bouwrijp perceel of een conform lokaal voor de gascabine
Het bezorgen van een officieel attest dat de binneninstallatie voldoet aan de wettelijke normen
Eventueel voorzien van een elektrische voeding (vanaf K650 en indien telpulsen gevraagd)

Werken distributienetbeheerder

Graaf- en herstelwerken op openbaar domein en privédomein (excl. herstellen speciale bestrating, blauwe steen, sierbetegeling etc op privé)
Ter beschikking stellen van impulsen gasmeter ter hoogte van de cabine: gratis bij aanvraag nieuwe aansluiting

1. Nettoegang - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Toepassing: tarieven zowel voor afname als voor injectie.
Er dient nagegaan of het middendruk aardgasnet voldoende capaciteit heeft om de aansluiting toe te laten.
Indien een uitbreiding van het distributienet nodig is (tot aan een voldoende sterk punt van het bestaande MD-net), dan is de volledige lengte ten laste van de aanvrager. Deze lengte start aan het bestaande net en is inclusief aankoppeling aan het bestaand net.

Extra werken op openbaar domein :

Lengte uitbreiding incl. sleuf of standaardboring:

Lengte MD door DNB	€	201,01	€	243,22	m
Meerprijs voor complexe boring (onder autoweg, bevaarbare waterloop, spoorweg of boring van meer dan 100m):	€	881,58	€	1.066,71	m

2. Aansluiting - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Toepassing: tarieven zowel voor afname als voor injectie.
Verbinding vanaf het MD-aardgasnet tot de gascabine op privé domein. Ondergrondse MD-afsluiter(s) inbegrepen.
Cabine zo dicht mogelijk bij de rooilijn. Inbegrepen is leveren en plaatsen van max. 25m dienstleiding op privé, meerlengte mogelijk (is bijkomend aan te rekenen).

Aansluiting K100 - 5 bar (PE63) - max. debiet 100 m³/h	€	6.258,14	€	7.572,35	stuk
Aansluiting K100 - 15 bar (ST25) - max. debiet 100 m³/h	€	7.308,96	€	8.843,84	stuk
Aansluiting K250 - 5 bar (PE63) - max. debiet 250 m³/h	€	6.258,14	€	7.572,35	stuk
Aansluiting K250 - 15 bar (ST50) - max. debiet 250 m³/h	€	7.955,71	€	9.626,41	stuk
Aansluiting K400 - 5 bar (PE63) - max. debiet 400 m³/h	€	6.258,14	€	7.572,35	stuk
Aansluiting K400 - 15 bar (ST50) - max. debiet 400 m³/h	€	7.955,71	€	9.626,41	stuk
Aansluiting K650 - 5 bar (PE110) - max. debiet 650 m³/h	€	11.340,91	€	13.722,50	stuk
Aansluiting K650 - 15 bar (ST50) - max. debiet 650 m³/h	€	7.955,71	€	9.626,41	stuk
Aansluiting K1000 - 5 bar (PE110) - max. debiet 1000 m³/h	€	11.340,91	€	13.722,50	stuk
Aansluiting K1000 - 15 bar (ST100) - max. debiet 1000 m³/h	€	13.649,95	€	16.516,44	stuk
Aansluiting K1600 - 5 bar (PE110) - max. debiet 1600 m³/h	€	11.340,91	€	13.722,50	stuk
Aansluiting K1600 - 15 bar (ST100) - max. debiet 1600 m³/h	€	13.649,95	€	16.516,44	stuk
Aansluiting K2500 - 5 bar (PE160) - max. debiet 2500 m³/h	€	14.860,28	€	17.980,94	stuk
Aansluiting K2500 - 15 bar (ST100) - max. debiet 2500 m³/h	€	13.649,95	€	16.516,44	stuk

Supplementen (mits akkoord DNB)

Extra dienstleiding > 25m op privé:

Extra dienstleiding in open sleuf	€	40,30	€	48,76	m
-----------------------------------	---	-------	---	-------	---

3. Meet- en reduceerinrichting - nieuw

Toepassing: tarieven zowel voor afname als voor injectie.

Forfaitaire prijzen geldig bij standaard uitlaatdruk.

Eén uitgangsdruk: 21/25/100/300 of 500 mbar.

Incl. plaatsing van één rotorgasmeter of één turbinegasmeter. Telelezingmodule gasmeter: inbegrepen vanaf cabine K650 (Qmax = 650 m³/h)

Uitgang gascabine in staal of PE inbegrepen

Levering en plaatsing gascabine, assistentie bij indienststelling

1 reduceerlijn

Reduceer- en meetinstallatie K100 - 5bar	€	10.225,29	€	12.372,60	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K100 - 15bar	€	10.013,69	€	12.116,56	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K250 - 5bar	€	12.476,01	€	15.095,97	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K250 - 15bar	€	16.109,09	€	19.492,00	stuk

2 reduceerlijnen

Reduceer- en meetinstallatie K250 - 5bar	€	17.475,00	€	21.144,75	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K250 - 15bar	€	22.809,11	€	27.599,02	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K400 - 5bar (2)	€	16.312,20	€	19.737,76	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K400 - 15bar (2)	€	23.103,97	€	27.955,80	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K650 - 5bar (3)	€	52.931,04	€	64.046,56	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K650 - 15bar (3)	€	51.375,82	€	62.164,74	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K1000 - 5bar (3)	€	61.816,29	€	74.797,71	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K1000 - 15bar (3)	€	57.754,60	€	69.883,07	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K1600 - 5bar (3)	€	65.650,78	€	79.437,44	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K1600 - 15bar (3)	€	60.685,88	€	73.429,91	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K2500 - 5bar (3)	€	73.681,13	€	89.154,17	stuk
Reduceer- en meetinstallatie K2500 - 15bar (3)	€	69.326,42	€	83.884,97	stuk

Niet-standaard cabines

Mits gunstig advies van DNB.

Cabines voor injectie, open buis of verhoogde leveringsdruk

bestekprijs (1)

Specificatie, bijkomende apparatuur voor biomethaan injectiepunten

- Gaschromatograaf: installatiekost is gezien de DNB verplichting om de kwaliteit te garanderen ten laste van de DNB

- Odorisatie-installatie: installatiekost is gezien de locatieafhankelijkheid ten laste van de DNB

- Telelezingmodule is onafhankelijk van injectiedebiet steeds te plaatsen en ten laste van de netgebruiker

Supplementen (conform richtlijnen Technisch Reglement Distributie Gas)

Leveren en plaatsen VHI	€	5.238,82	€	6.338,97	stuk
Leveren en plaatsen telelezingmodule	€	2.284,02	€	2.763,66	stuk

Aanpassing

1. Nettoegang - aanpassing

Zie 1. Nettoegang - Nieuw

2. Aansluiting - aanpassing

Aanpassingen: verplaatsen, verzwaren cabine (uitgez. vervangen meter zonder aanpassen leidingen)

bestekprijs (1)

3. Meet- en reduceerinrichting - aanpassing

Interventie zonder materiaal

Verplaatsing voor technische interventie (bijv uitvallen cabine door werken klant), in/uitdienststellen, nazicht VHI voor CO2-rapportering, zegelbreuk, nutteloze verplaatsing

Opmerking: een verplaatsing omwille van gasreukmelding, binnen of buiten, is gratis

Kleine interventie zonder materiaal	€	87,21	€	105,52	forfait
-------------------------------------	---	-------	---	--------	---------

Toevoegen geluidsdemping

Bestekprijs (1)

Interventie met materiaal

Vervangen meter naar aanleiding van klantvraag zonder aanpassing leidingen

Interventie op meter met materiaal	€	946,54	€	1.145,31	stuk
------------------------------------	---	--------	---	----------	------

Telpulsen

Elektrische voeding ter hoogte van cabine door klant te voorzien. Eventuele noodzakelijke vervanging gasmeter niet inbegrepen.

Ter beschikking stellen impulsen gasmeter	€	531,30	€	642,87	stuk
Gasmeter vervangen om impulsen aan te leveren	'ntie met materiaal'				

Ijking (enkel te betalen indien meter goed blijkt)

Ijking gasmeter op ijkbank (als meter goed blijkt)	€	4.649,28	€	5.625,63	stuk
--	---	----------	---	----------	------

Tijdelijke mobiele regellijn

Enkellijns cabine kan door de mobiele regellijn in dienst blijven tijdens onderhoud:

Plaatsen tijdelijke mobiele regellijn vraag klant	€	509,30	€	616,25	stuk
---	---	--------	---	--------	------

4. Diensten - aanpassing

Administratieve kosten

Administratiekosten REG-fraude

btw excl	btw 21% incl	per
€ 240,91	€ 291,50	dossier

Bij energiediefstal worden volgende kostcomponenten gecombineerd:

Administratiekosten fraude energiediefstal

€ 1.050,44	€ 1.271,03	dossier
------------	------------	---------

+ de kosten voor het verbruik worden gecompenseerd aan het tarief voor de niet-beschermde gedropte klanten (www.creg.be). Het verbruik wordt aangerekend aan het geldende tarief van het kwartaal waarin de fraude werd vastgesteld, en dit voor de volledige periode.

+ alle bijkomende kosten, waarvoor specifieke tarieven bestaan zoals opgenomen in deze tarievenlijst, worden doorgerekend aan de klant.

Overige diensten

Herstellkosten schade aan installaties DNB

bestekprijs (1)

In het kader van bestekprijzen(1) (aanrekening per begonnen uur en per medewerker):

Prestaties per uur (per mw, tijdens diensturen)

€ 90,09	€ 109,01	u
---------	----------	---

Prestaties per uur (per mw, buiten diensturen)

€ 135,16	€ 163,54	u
----------	----------	---

Gratis diensten

Wegnemen en/of afkoppelen ongebruikte gasaansluiting mits akkoord van de klant naar aanleiding van een noodzakelijke aanpassing van het net, de aansluiting of de meetinstallatie.

Wegname

Wegname MD klantencabine samen met afkoppeling van de aansluiting

Dienstleiding wordt afgekoppeld van het net maar blijft in de grond liggen.

Wegname MD klantencabine samen met aansluiting tot en met diameter PE 63mm-50mm st

btw excl	btw 21% incl	per
€ 615,43	€ 744,67	stuk
€ 2.268,03	€ 2.744,32	stuk
€ 2.778,52	€ 3.362,01	stuk
€ 3.614,26	€ 4.373,25	stuk

Wegname MD klantencabine samen met aansluiting 110-160-200 mm PE

Wegname MD klantencabine samen met aansluiting diameter 80mm-100mm-150mm St

Wegname MD klantencabine samen met aansluiting diameter 200mm-250mm St

Overige werken op aanvraag van de netgebruiker of volgens noodzaak voor speciale toepassingen op aanvraag: bestekprijs ()*

(1) bestekprijs: de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen, de prestaties eigen personeel en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvijs gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup van 25% voor investeringswerken en 23% voor exploitatiewerken.

(2) VHI en telelezingmodule bijkomend aan te rekenen bij WKK klanten, zie 'supplementen'

(3) VHI en telelezingmodule inbegrepen

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden volgens de geldende btw regelgeving. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2026 voor alle netgebruikers.

De tarieven zijn forfaitair en inclusief uren en materialen, onder voorbehoud van de correcte voorbereiding van werken door de klant.

De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB.

De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u).

Gebruikte afkortingen: GVM=grootverbruiksmeterinrichting, VHI=volumehetleidingsinstrument, DNB=distributienetbeheerder, mw=medewerker, MD= Middendruk, EL=enkellijns, DL=dubbellijns, St=Staal, PE=Polyethyleen,