

Aansluiting Elektriciteit Klanten op 1-26 kV-net 2026



Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Fluvius Imewo, Fluvius Kempen, Fluvius Halle-Vilvoorde, Fluvius Midden-Vlaanderen en Fluvius Zenne-Dijle

Item	Eenh.prijs btw excl	btw 21% incl	per
------	------------------------	--------------	-----

Algemene tarieven ingeluste aansluiting op het distributienet Elektriciteit HS 1-26 kV

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Het eenmalig forfaitair aansluittarief is van toepassing voor standaard aansluitingen op het 1-26 kV-net, conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder.

Nieuw

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Werken klant of installateur

- Leveren en plaatsen klantcabine, zo dicht mogelijk bij de openbare weg (maximaal 10m)
- Alle graafwerken op privéterrein, inclusief plaatsing van wachtbuizen, het maken van openingen voor muurdoorvoeringen etc.
- Alle installaties, uitrustingen in de klantencabine cfr. technische voorschriften C2/112 (zie www.synergrid.be)

Opmerkingen

Beveiligingsinstellingen bepaald door de DNB (in overleg)

Niet inbegrepen

- telebediening cellen klantzijde (meetcel, transfoel)
- keuring klantencabine, in dienst stellen klanteninstallaties
- herstellen op privé van speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc

1. Nettoegang - nieuw

	btw excl	btw 21% incl	per
Vermogensvergoeding is het solidariseren van de kosten voor de eerste 400 m netuitbreiding/netversterking op openbare domein ^(*) ^(**) .			
Vermogenrecht wordt niet opnieuw aangerekend bij heraansluiten op zelfde locatie binnen 2 jaar na wegname			
Vermogensvergoeding afname en injectie (met een minimum van 100kVA)			
Vermogenrecht 1-26 kV-net	€ 21,77	€ 26,34	kVA

^(*)Netuitbreiding (indien geen net) of netversterking (enkel indien aansluitvermogen>1000kVA)

De eerste 400 m net op openbare domein worden gesolidariseerd aangerekend via de vermogensvergoeding (volgens traject bepaald door DNB).
Complexe boring niet inbegrepen.

Beperking aansluitingskosten voor decentrale productie: zie Energiebesluit art. 6.4.13.

Meerlengte net boven de 400m netuitbreiding of netversterking (incl. sleuf of standaardboring, excl. complexe boring):

Extra lengte (>400m) netuitbreiding of netversterking	€ 105,21	€ 127,30	m
Meerpijs voor complexe gestuurde boring in netaanleg onder autoweg, bevaarbare waterloop, spoorweg of boring van meer dan 100m	€ 870,39	€ 1.053,17	m

2. Aansluiting - nieuw

	btw excl	btw 21% incl	per
Bevat:			
- standaard ondergrondse aansluiting op het HS net			
- standaard 2 x 3 x 10m aansluitkabel op privéterrein + 2 x 3 x 5m kabel in de cabine			
- kabelverbindingen met net feeder			
- eindverbindingen of hoekstekkers voor verbinding kabel in de cellen			
- schakelwerken op het distributienet			
- telegesignaleerde kortsluitverklappers			
Aansluiting op het hoogspanningsnet	€ 6.723,73	€ 8.135,71	stuk
Supplementen (mits akkoord DNB)			
Kabel 1 x 3 x 240 ² AluPRC exclusief graafwerk	€ 66,51	€ 80,48	m
Kabel 1 x 3 x 400 ² AluPRC exclusief graafwerk	€ 84,92	€ 102,75	m
Graafwerk sleuf op privéterrein	€ 28,91	€ 34,98	m
Sleuf met bedekking op privéterrein (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)	€ 100,75	€ 121,91	m
Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:			
Graafwerk en terug opvullen op privéterrein	€ 187,42	€ 226,78	m ³

3. Meetinrichting - nieuw

	btw excl	btw 21% incl	per
Werken klant of installateur			
- Rugwand 25S60 en zekeringkastje te voorzien door klant			
Bevat:			
- meetmodule volgens vermogen incl. plaatsing en ijking meter			
- eerste indienstellen meter			
Plaatsen grootverbruiksmeterinrichting	€ 1.053,96	€ 1.275,29	stuk
Supplementen			
Als de klant geen gemotoriseerde cellen voorziet in de lusschakelaars (maw kast enkel van nut voor telecontrole klant)			
Kast voor telecontrole	€ 5.758,88	€ 6.968,24	stuk
of als de klant gemotoriseerde cellen volgens specificaties Synergrid/Fluvius voorziet in de lusschakelaars (kast ook gebruikt voor telebeheer Fluvius)			
Kast voor telecontrole	€ 1.488,45	€ 1.801,02	stuk

Voor productie: speciale meetmodule noodzakelijk, niet inbegrepen in de standaard meetopstelling

Bijkomende productiemeting type Socomec op vraag klant	€ 1.192,67	€ 1.443,13	stuk
Bijkomende productiemeting type Sineax op vraag klant	€ 2.374,96	€ 2.873,70	stuk
WKK tellerkast TC 9 excl meter	€ 2.149,15	€ 2.600,47	stuk
<i>Meter t.l.v. klant (groenestroommeting, WKK-tellerkast of sub-meter MFLEX):</i>			
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit <= 56 kVA	€ 461,96	€ 558,97	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit > 56 kVA en <= 1000 kVA	€ 1.795,74	€ 2.172,85	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit >1 MVA en <= 5 MVA	€ 1.894,81	€ 2.292,72	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit > 5 MVA	€ 2.529,04	€ 3.060,14	stuk

Aanpassing

Verzwaringen

Bij een verzwaring worden de noodzakelijke aanpassingen aan het net (>400m), de aansluiting en de meetopstelling aangerekend aan de aanvrager.

1. Nettoegang - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Vermogensvergoeding afname en injectie (aan te rekenen voor de vermogenstoename)

Zie nettoegang - nieuw

(**) Netversterking (enkel indien aansluitvermogen > 1 MVA)

Tot en met 1 MVA vervalt de tussenkomst voor eventuele netversterkingen: de componenten 'meerlengte netuitbreiding (>400m)' en 'meerprijs complexe onderboring' worden niet aangerekend.

Boven 1 MVA: zie nettoegang - nieuw

2. Aansluiting - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Interventie op aansluiting

Interventie op aansluiting (vrij en terug normaal schakelen)

€ 812,43 € 983,04 forfait

Sanering of verplaatsing klantcabine: noodzakelijke materialen en werken aan te rekenen:

Plaasing eindverbinding binneninstallatie - driefasig

€ 925,59 € 1.119,96 set 3

Plaatsing kabelverbinding - driefasig

€ 1.555,26 € 1.881,86 set 3

Kabel 1 x 3 x 240² AluPRC exclusief graafwerk

€ 66,51 € 80,48 m

Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC exclusief graafwerk

€ 84,92 € 102,75 m

Graafwerk sleuf op privéterrein

€ 28,91 € 34,98 m

Sleuf met bedekking op privéterrein (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)

€ 100,75 € 121,91 m

Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:

Graafwerk en terug opvullen op privéterrein

€ 187,42 € 226,78 m³

3. Meetinrichting - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Kleine interventie zonder materiaal

Interventie zonder aangerekende aanpassing aan de installatie met plaatsbezoek: buiten dienststelling, herindienststelling, verplaatsing voor technische interventie, herinstellen vermogensschakelaar, nutteloze verplaatsing, verv. cilinder cabineslot, testen/regelen ontkoppelbeveiliging, visuele controle van de meter, herinschakelen na uitschakeling minimumspanningspoel

Kleine interventie zonder materiaal, tijdens standaard werkuren

€ 157,75 € 190,88 forfait

Kleine interventie zonder materiaal, buiten standaard werkuren

€ 236,63 € 286,32 forfait

Interventie met materiaal

Interventie met aanpassing aan de installatie: vervangen zekeringen, vervangen meter door 4-kwadranten meting met A1-poort (indien meterborden herbruikbaar), spanningsregistratie

Interventie met materiaal

€ 425,80 € 515,22 forfait

Activeren van telecontrolefunctie, enkel mogelijk bij aanwezige, compatibele telebedieningskast (V2020). Zoniet, zie 'meetinrichting - nieuw'

Activering telecontrole op compatibele kast

€ 1.488,45 € 1.801,02 stuk

Ijking (enkel te betalen indien meter goed blijkt)

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant inclusief metervervanging

€ 2.853,31 € 3.452,51 meter

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant exclusief metervervanging

€ 675,97 € 817,92 meter

4. Diensten - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Betalende diensten

Administratieve kosten

Meldingsplicht indienstname of relevante wijziging van productie-eenheid, energieopslagsysteem, laadpunt (Techn.Regl.Distr.Elek. Art. 2.2.45&2.2.53):

Administratiekost laattijdig melden indienstname of relevante wijziging (>3 maanden na keuringsdatum) € 97,26 € 117,68 dossier

Administratiekost REG-fraude € 240,91 € 291,50 dossier

Administratiekost fraude lokale productie € 1.050,44 € 1.271,03 dossier

Bij energiediefstal worden volgende kostcomponenten gecombineerd:

Administratiekost fraude energiediefstal € 1.050,44 € 1.271,03 dossier

+ de kosten voor het verbruik worden gecupereerd aan het tarief voor de niet-beschermd gedropte klanten (www.creg.be). Het verbruik wordt aangerekend aan het geldende tarief van het kwartaal waarin de fraude werd vastgesteld, en dit voor de volledige periode. Voor het variabel gedeelte is het enkelvoudig klassieke meter tarief van toepassing.

+ alle bijkomende kosten, waarvoor specifieke tarieven bestaan zoals opgenomen in deze tarievenlijst, worden doorgerekend aan de klant.

Overige diensten

Herstelkost schade aan installaties DNB

bestekprijs(1)

In het kader van bestekprijzen (aanrekening per begonnen uur en per medewerker):

Prestaties per uur/medewerker tijdens de standaard werkuren

€ 90,09 € 109,01 u

Prestaties per uur/medewerker buiten de standaard werkuren

€ 135,16 € 163,54 u

Gratis diensten

Eerste indienstelling nieuw toegangspunt (nieuwe aansluiting)

Bij de plaatsing van een nieuwe, op afstand uitleesbare meetinrichting, worden meetgegevens afkomstig uit de meetinrichting op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kosteloos beschikbaar gemaakt ter hoogte van de meetinrichting

Wegname

1. Nettoegang - wegname

Niet van toepassing. Geen teruggave vermogensvergoeding.

2. Aansluiting - wegname

Wegname aansluiting exclusief meter(s). Dienstleiding wordt afgekoppeld van het net maar blijft in de grond liggen in geval van

een ondergrondse aansluiting.

Definitief afkoppelen klantcabine

btw excl btw 21% incl per

€ 3.786,70 € 4.581,91 st

Definitief afkoppelen klantcabine zonder graafwerk

€ 433,38 € 524,39 stuk

3. Meetinrichting - wegname

Wegname meter

btw excl btw 21% incl per

€ 157,75 € 190,88 meter

Overige werken op aanvraag van de netgebruiker of volgens noodzaak voor speciale toepassingen op aanvraag: bestekprijs (1)

(1) bestekprijs: de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen, de prestaties eigen personeel en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvius gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup van 25% voor investeringswerken, 23% voor exploitatiewerken en 25% voor glasvezelwerken.

De tarieven zijn forfaitair en inclusief uren en materialen, onder voorbehoud van de correcte voorbereiding van werken door de klant.

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden volgens de geldende btw regelgeving. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2026 voor alle netgebruikers. De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB. De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)

Bij plaatsing/vervanging van een digitale elektriciteitsmeter wordt indien mogelijk de bijbehorende gasmeter vervangen door een

digitale meter (t.l.v. uw distributienetbeheerder).

Gebruikte afkorting: GVM=grootverbruiksmeterinrichting

Aansluiting Elektriciteit Klanten op 1-26 kV-post 2026



Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Fluvius Imewo, Fluvius Kempen, Fluvius Halle-Vilvoorde, Fluvius Midden-Vlaanderen en Fluvius Zenne-Dijle

Item	Eenh.prijs btw excl	btw 21% incl	per
------	------------------------	--------------	-----

Algemene tarieven voor rechtstreeks aansluiting op een 1-26 kV-post

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Het eenmalig forfaitair aansluittarief is van toepassing voor rechtstreekse aansluitingen op de 1-26 kV-post, conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder.

Nieuw

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Werken klant of installateur

- Leveren en plaatsen klantcabine, zo dicht mogelijk bij de openbare weg (maximaal 10m)
- Alle graafwerken op privéterrein, inclusief plaatsing van wachtbuizen, het maken van openingen voor muurdoorvoeringen etc.
- Alle installaties, uitrustingen in de klantencabine cfr. technische voorschriften C2/112 (zie www.synerggrid.be)

Opmerkingen

Beveiligingsinstellingen bepaald door de DNB (in overleg)

Niet inbegrepen

- telebediening cellen klantenzijde, telegesignaleerde kortsluitverklidders
- keuring klantencabine, in dienst stellen klanteninstallaties
- herstellen op privé van speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc

1. Nettoegang - nieuw

Vermogensvergoeding is het solidariseren van de kosten voor de aanleg/versterking van de eerste 400 m op openbaar domein van de rechtstreekse verbinding (*)(**).

Vermogenrecht wordt niet opnieuw aangerekend bij heraansluiten op zelfde locatie binnen 2 jaar na wegname

Vermogensvergoeding afname en injectie (met een minimum van 5000kVA)

	btw excl	btw 21% incl	per
Vermogenrecht (schijf t.e.m. 8 MVA) excl. cellen specifiek voor de klant	€ 14,51	€ 17,56	kVA
Vermogenrecht (schijf van 8 t.e.m. 10 MVA) excl. cellen specifiek voor de klant	€ 13,05	€ 15,79	kVA
Vermogenrecht (schijf van 10 t.e.m. 16 MVA) excl. cellen specifiek voor de klant	€ 10,16	€ 12,29	kVA
Vermogenrecht (schijf boven 16 MVA) excl. cellen specifiek voor de klant	€ 8,70	€ 10,53	kVA

(*) Aanleg of versterking van de verbinding tussen klant en de post waarop deze is aangesloten

Bij initiële aanleg of versterking van de hoogspanningsverbinding tussen klant en post (volgens traject bepaald door DNB), wordt de eerste 400 m op openbaar domein niet volgens bestek aangerekend maar gesolidariseerd via de vermogensvergoeding. Complexe boring niet inbegrepen.

Meerlengte boven de 400m aanleg of versterking: combinatie van leidingen, sleufwerk en glasvezel.

In andere gevallen dan bij initiële aanleg of versterking van de hoogspanningsverbinding is er geen solidarisering maar een aanrekening van de glasvezel per meter vanaf de eerste meter: bijv. verglazing voor verbruiksgegevens, telecontrolekast en/of vernieuwen differentieelbeveiliging.

Beperking aansluitingskosten voor decentrale productie: zie Energiebesluit art. 6.4.13.

Leidingen:

Kabel 1 x 3 x 240 ² AluPRC exclusief graafwerk	€ 66,51	€ 80,48	m
Kabel 1 x 3 x 400 ² AluPRC exclusief graafwerk	€ 84,92	€ 102,75	m
Kabel 1 x 3 x 630 ² AluPRC exclusief graafwerk	€ 105,57	€ 127,74	m

Sleufwerk:

Graafwerk sleuf voor 1 of 2 kabels op openbaar domein	€ 67,40	€ 81,55	m
Meerprijs graafwerk sleuf per bijkomende kabel openbaar domein	€ 10,03	€ 12,14	m
of complexe gestuurde boring in netaanleg onder autoweg, bevaarbare waterloop, spoorweg of boring van meer dan 100m	€ 957,91	€ 1.159,07	m

Glasvezelverbinding:

Aanrekening per meter i.f.v. de volledige tracélengte van de elektrische verbinding tussen klant en de post waarop deze is aangesloten

Glasvezelverbinding	€ 44,01	€ 53,25	m
---------------------	---------	---------	---

2. Aansluiting - nieuw

Bevat:

- telesignalisatie, cellen transfostation, aan te rekenen per kabel (3F)
- standaard 10m aansluitkabel (3F) op privéterrein + 5m kabel (3F) in de cabine
- kabelverbindingen en eindverbindingen in klantencabine aan te rekenen per kabel
- differentieelbeveiliging (zend + ontvangst diff.) afzonderlijk aan te rekenen per kabel
- bekabeling, testen en indienstname van cellen, netten en differentieelbeveiliging
- Aansluiting klantcabine per kabel zonder differentieelbeveiliging
- Differentieelbeveiliging met hulpkast, bekabeling, testen en afregelen per kabel
- Klanten rechtstreeks aan te sluiten op transformatiestation (per vertrekcel richting klant):
- Cel in transfostation incl.io, telebediening, kablring excl differentieelbeveiliging
- Klanten rechtstreeks aan te sluiten op schakelpost (per vertrekcel richting klant):
- Cel in schakelpost incl.io, telebediening, kablring excl differentieelbeveiliging

	btw excl	btw 21% incl	per
	€ 7.060,59	€ 8.543,31	kabel
	€ 12.652,93	€ 15.310,05	kabel
	€ 79.643,35	€ 96.368,45	cel
	€ 42.282,12	€ 51.161,37	cel

Supplementen (mits akkoord DNB)

Kabel 1 x 3 x 240 ² AluPRC exclusief graafwerk	€	66,51	€	80,48	m
Kabel 1 x 3 x 400 ² AluPRC exclusief graafwerk	€	84,92	€	102,75	m
Kabel 1 x 3 x 630 ² AluPRC exclusief graafwerk	€	105,57	€	127,74	m
Graafwerk sleuf op privéterrein	€	28,91	€	34,98	m
Sleuf met bedekking op privéterrein (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)	€	100,75	€	121,91	m
Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:					
Graafwerk en terug opvullen op privéterrein	€	187,42	€	226,78	m ³

3. Meetinrichting - nieuw

Meter opgesteld in 1-26 kV-post:

Meetinrichting per cel	€	4.311,49	€	5.216,90	st
------------------------	---	----------	---	----------	----

Supplementen

Beschikbaar stellen van verbruiksgegevens (A1-poort) bij klant. Komt bovenop de prijs voor de glasvezelverbinding (zie nettoegang - nieuw).

Installatie A1-poort bij klant, exclusief glasvezelverbinding	€	5.422,42	€	6.561,13	stuk
---	---	----------	---	----------	------

Voor productie: speciale meetmodule noodzakelijk, niet inbegrepen in de standaard meetopstelling

Leveren en indienstnemen telecontrolekast door Fluvius, plaatsing door klant. Komt bovenop de prijs voor de glasvezelverbinding (zie nettoegang - nieuw).

Telecontrolekast	€	5.565,06	€	6.733,72	stuk
Dec prod.>= 10 MVA : oplevering - checkup en monitoring werkingspunten	€	6.112,90	€	7.396,61	stuk
Bijkomende productiemeting type Socomec op vraag klant	€	1.192,67	€	1.443,13	stuk
Bijkomende productiemeting type Sineax op vraag klant	€	2.374,96	€	2.873,70	stuk
WKK tellerkast TC 9 excl meter	€	2.149,15	€	2.600,47	stuk
Meter t.l.v. klant (groenestroommeting, WKK-tellerkast of sub-meter MFLEX) :					
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit <= 56 kVA	€	461,96	€	558,97	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit > 56 kVA en <= 1000 kVA	€	1.795,74	€	2.172,85	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit >1 MVA en <= 5 MVA	€	1.894,81	€	2.292,72	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit > 5 MVA	€	2.529,04	€	3.060,14	stuk

Aanpassing

Verzwaringen

Bij een verzwaring worden de noodzakelijke aanpassingen aan de verbinding klant-post (>400m), de aansluiting en de meetopstelling aangerekend aan de aanvrager.

1. Nettoegang - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Vermogensvergoeding afname en injectie (aan te rekenen voor de vermogenstoename)

Zie nettoegang - nieuw

(**) Versterking van de verbinding tussen klant en de post waarop deze is aangesloten

Zie nettoegang - nieuw

Netverplaatsingen

Zie nettoegang - nieuw, geen gratis lengte van toepassing

2. Aansluiting - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Interventie op aansluiting

Interventie op aansluiting (vrij en terug normaal schakelen)	€	812,43	€	983,04	forfait
Sanering of verplaatsing klantcabine: noodzakelijke materialen en werken aan te rekenen					
Plaasing eindverbinding binneninstallatie - driefasig	€	925,59	€	1.119,96	set 3
Plaatsing kabelverbinding - driefasig	€	1.555,26	€	1.881,86	set 3
Kabel 1 x 3 x 240 ² AluPRC exclusief graafwerk	€	66,51	€	80,48	m
Kabel 1 x 3 x 400 ² AluPRC exclusief graafwerk	€	84,92	€	102,75	m
Kabel 1 x 3 x 630 ² AluPRC exclusief graafwerk	€	105,57	€	127,74	m
Graafwerk sleuf op privéterrein	€	28,91	€	34,98	m
Sleuf met bedekking op privéterrein (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)	€	100,75	€	121,91	m
Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:					
Graafwerk en terug opvullen op privéterrein	€	187,42	€	226,78	m ³

3. Meetinrichting - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Kleine interventie zonder materiaal

Interventie zonder aangerekende aanpassing aan de installatie met plaatsbezoek: buiten dienststelling, herindienststelling, verplaatsing voor technische interventie, herinstellen vermogensschakelaar, nutteloze verplaatsing, verv. cilinder cabineslot, buiten spanning plaatsen cabine (geheel of gedeeltelijk), openen cellen, testen/regelen ontkoppelbeveiliging, lokalisatie kabels

Kleine interventie zonder materiaal, tijdens standaard werkuren	€	157,75	€	190,88	forfait
Kleine interventie zonder materiaal, buiten standaard werkuren	€	236,64	€	286,33	forfait

Interventie met materiaal

Interventie met aanpassing aan de installatie:

Interventie met materiaal	€	541,67	€	655,42	forfait
Beschikbaar stellen van A1-poort (verbruiksgegevens) bij klant. Komt bovenop de prijs voor de glasvezels post-klant en event. metervervanging in de post.					
Installatie A1-poort bij klant, exclusief glasvezelverbinding	€	5.422,42	€	6.561,13	stuk

Ijking (per meter, enkel te betalen indien meter goed blijkt)

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant inclusief metervervanging (per meter)	€	5.145,26	€	6.225,76	meter
Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant exclusief metervervanging (per meter)	€	675,97	€	817,92	meter

4. Diensten - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Betalende diensten

Administratieve kosten

Meldingsplicht indienstname of relevante wijziging van productie-eenheid, energieopslagsysteem, laadpunt (Techn.Regl.Distr.Elek. Art. 2.2.45&2.2.53):

Administratiekost laattijdig melden indienstname of relevante wijziging (>3 maanden na keuringsdatum) € 97,26 € 117,68 dossier

Administratiekost REG-fraude € 240,91 € 291,50 dossier

Administratiekost fraude lokale productie € 1.050,44 € 1.271,03 dossier

Bij energiediefstal worden volgende kostcomponenten gecombineerd:

Administratiekost fraude energiediefstal € 1.050,44 € 1.271,03 dossier

+ de kosten voor het verbruik worden gerecupereerd aan het tarief voor de niet-beschermd gedropte klanten (www.creg.be). Het verbruik wordt aangerekend aan het geldende tarief van het kwartaal waarin de fraude werd vastgesteld, en dit voor de volledige periode. Voor het variabel gedeelte is het enkelvoudig klassieke meter tarief van toepassing.

+ alle bijkomende kosten, waarvoor specifieke tarieven bestaan zoals opgenomen in deze tarievenlijst, worden doorgerekend aan de klant.

Overige diensten

Herstelkost schade aan installaties DNB

bestekprijs(1)

In het kader van bestekprijzen (aanrekening per begonnen uur en per medewerker):

Prestaties per uur/medewerker tijdens de standaard werkuren € 90,09 € 109,01 u

Prestaties per uur/medewerker buiten de standaard werkuren € 135,16 € 163,54 u

Gratis diensten

Bij de plaatsing van een nieuwe, op afstand uitleesbare meetinrichting, worden meetgegevens afkomstig uit de meetinrichting op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kosteloos beschikbaar gemaakt ter hoogte van de meetinrichting

Wegname

1. Nettoegang - wegname

Niet van toepassing. Geen teruggave vermogensvergoeding.

2. Aansluiting - wegname

btw excl btw 21% incl per

Wegname aansluiting exclusief meter(s). Dienstleiding wordt afgekoppeld van het net maar blijft in de grond liggen.

Per kabel (3F):

Definitief afkoppelen aansluiting € 2.202,02 € 2.664,44 kabel

3. Meetinrichting - wegname

btw excl btw 21% incl per

Per meter:

Wegname meter € 157,75 € 190,88 meter

Overige werken op aanvraag van de netgebruiker of volgens noodzaak voor speciale toepassingen op aanvraag: bestekprijs (1)

(1) bestekprijs: de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen, de prestaties eigen personeel en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvius gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup van 25% voor investeringswerken, 23% voor exploitatiewerken en 25% voor glasvezelwerken.

De tarieven zijn forfaitair en inclusief uren en materialen, onder voorbehoud van de correcte voorbereiding van werken door de klant.

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden volgens de geldende btw regelgeving. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2026 voor alle netgebruikers. De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB. De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)

Gebruikte afkorting: GVM=grootverbruiksmeterinrichting, TS=transformatiestation

Wijziging n.a.v. materiële fout (30/01/2026).

Aansluiting Elektriciteit Klanten op 26-36 kV-net 2026



Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Fluvius Imewo, Fluvius Kempen, Fluvius Halle-Vilvoorde, Fluvius Midden-Vlaanderen en Fluvius Zenne-Dijle

Item	Eenh.prijs btw excl	btw 21% incl	per
------	------------------------	--------------	-----

Algemene tarieven ingeluste aansluiting op het distributienet Elektriciteit HS 26-36 kV

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Het eenmalig forfaitair aansluittarief is van toepassing voor standaard aansluitingen in hoogspanning van het type 26-36 kV, conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder.

Nieuw

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Werken klant of installateur

- Leveren en plaatsen klantcabine, zo dicht mogelijk bij de openbare weg (maximaal 10m)
- Alle graafwerken op privéterrein, inclusief plaatsing van wachtbuizen, het maken van openingen voor muurdoorvoeringen etc.
- Alle installaties, uitrustingen in de klantencabine cfr. technische voorschriften C2/112 (zie www.synergrid.be)

Opmerkingen

Beveiligingsinstellingen bepaald door de DNB (in overleg)

Niet inbegrepen

- telebediening cellen klantenzijde (meetcel, transfoel)
- keuring klantencabine, in dienst stellen klanteninstallaties
- herstellen op privé van speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc

1. Nettoegang - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Vermogensvergoeding is het solidariseren van de kosten voor de eerste 400 m netuitbreiding/netversterking op openbare domein(*)(**).

Vermogenrecht wordt niet opnieuw aangerekend bij heraansluiten op zelfde locatie binnen 2 jaar na wegname

Vermogensvergoeding afname en injectie (met een minimum van 1MVA)

Vermogenrecht 26-36 kV-net (incl. TS-cellen)	€	20,23	€	24,48	kVA
--	---	-------	---	-------	-----

(*)Netuitbreiding of netversterking

De eerste 400 m net op openbare domein worden gesolidariseerd aangerekend via de vermogensvergoeding (volgens traject bepaald door DNB).

Complexe boring niet inbegrepen.

Beperking aansluitingskosten voor decentrale productie: zie Energiebesluit art. 6.4.13.

Meerlengte net boven de 400m netuitbreiding of netversterking (incl. sleuf of standaardboring:)

Meerlengte (>400m) netuitbreiding of netversterking	€	239,83	€	290,19	m
---	---	--------	---	--------	---

Meerpijs voor complexe gestuurde boring in netaanleg onder autoweg, bevaarbare waterloop, spoorweg of boring van meer dan 100m

Extra kosten voor complexe onderboring exclusief netuitbreiding	€	870,39	€	1.053,17	m
---	---	--------	---	----------	---

2. Aansluiting - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Bevat:

- standaard ondergrondse aansluiting op het HS net
- standaard 2 x 3 x 10m aansluitkabel op privéterrein + 2 x 3 x 5m kabel in de cabine
- kabelverbindingen met net feeder
- eindverbindingen of hoekstekkers voor verbinding kabel in de cellen
- schakelwerken op het distributienet
- telegesignaleerde kortsluitverklappers

Aansluiting op HS-net 26-36 kV

	€	16.388,35	€	19.829,90	stuk
--	---	-----------	---	-----------	------

Supplementen (mits akkoord DNB)

Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC exclusief graafwerk

	€	99,41	€	120,29	m
--	---	-------	---	--------	---

Kabel 1 x 3 x 630² AluPRC exclusief graafwerk

	€	118,64	€	143,55	m
--	---	--------	---	--------	---

Graafwerk sleuf op privéterrein

	€	28,91	€	34,98	m
--	---	-------	---	-------	---

Sleuf met bedekking op privéterrein (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)

	€	100,75	€	121,91	m
--	---	--------	---	--------	---

Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:

Graafwerk en terug opvullen op privéterrein	€	187,42	€	226,78	m ³
---	---	--------	---	--------	----------------

3. Meetinrichting - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Werken klant of installateur

- Rugwand 25S60 en zekeringkastje te voorzien door klant

Bevat:

- meetmodule volgens vermogen incl. plaatsing en ijking meter
- eerste indienstellen meter

(Bij)plaatsen grootverbruiksmeterinrichting 26-36 kV (GVM)

	€	1.053,96	€	1.275,29	stuk
--	---	----------	---	----------	------

Supplementen

Als de klant geen gemotoriseerde cellen voorziet in de lusschakelaars (maw kast enkel van nut voor telecontrole klant)

Kast voor telecontrole

	€	5.758,88	€	6.968,24	stuk
--	---	----------	---	----------	------

of als de klant gemotoriseerde cellen volgens specificaties Synergrid/Fluvius voorziet in de lusschakelaars (kast ook gebruikt voor telebeheer Fluvius)

Kast voor telecontrole	€	1.488,45	€	1.801,02	stuk
------------------------	---	----------	---	----------	------

Voor productie: speciale meetmodule noodzakelijk, niet inbegrepen in de standaard meetopstelling

Bijkomende productiemeting type Socomec op vraag klant	€	1.192,67	€	1.443,13	stuk
Bijkomende productiemeting type Sineax op vraag klant	€	2.374,96	€	2.873,70	stuk
WKK tellerkast TC 9 excl meter	€	2.149,15	€	2.600,47	stuk
<i>Meter t.l.v. klant (groenestroommeting, WKK-tellerkast of sub-meter MFLEX):</i>					
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit <= 56 kVA	€	461,96	€	558,97	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit > 56 kVA en <= 1000 kVA	€	1.795,74	€	2.172,85	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit >1 MVA en <= 5 MVA	€	1.894,81	€	2.292,72	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit > 5 MVA	€	2.529,04	€	3.060,14	stuk

Aanpassing

Verzwarigen

Bij een verzwaring worden de noodzakelijke aanpassingen aan het net (>400m), de aansluiting en de meetopstelling aangerekend aan de aanvrager.

1. Nettoegang - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Vermogensvergoeding afname en injectie (aan te rekenen voor de vermogenstoename)

Zie nettoegang - nieuw

(**) Netversterking

Zie nettoegang - nieuw

2. Aansluiting - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Interventie op aansluiting

Interventie op aansluiting (vrij en terug normaal schakelen)

€ 812,43 € 983,04 forfait

Sanering of verplaatsing klantcabine: noodzakelijke materialen en werken aan te rekenen

Plaasing eindverbinding binneninstallatie - driefasig

€ 2.449,68 € 2.964,11 set 3

Plaatsing kabelverbinding - driefasig

€ 4.072,69 € 4.927,95 set 3

Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC exclusief graafwerk

€ 99,41 € 120,29 m

Kabel 1 x 3 x 630² AluPRC exclusief graafwerk

€ 118,64 € 143,55 m

Graafwerk sleuf op privéterrein

€ 28,91 € 34,98 m

Sleuf met bedekking op privéterrein (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)

€ 100,75 € 121,91 m

Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:

Graafwerk en terug opvullen op privéterrein

€ 187,42 € 226,78 m³

3. Meetinrichting - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Kleine interventie zonder materiaal

Interventie zonder aangerekende aanpassing aan de installatie met plaatsbezoek: buiten dienststelling, herindienststelling, verplaatsing voor technische interventie, herinstellen vermogensschakelaar, nutteloze verplaatsing, verv. cilinder cabineslot, testen/regelen ontkoppelbeveiliging, visuele controle van de meter, herinschakelen na uitschakeling minimumspanningspoel

Kleine interventie zonder materiaal, tijdens standaard werkuren

€ 157,75 € 190,88 forfait

Kleine interventie zonder materiaal, buiten standaard werkuren

€ 236,63 € 286,32 forfait

Interventie met materiaal

Interventie met aanpassing aan de installatie: vervangen zekeringen, vervangen meter door 4-kwadranten meting met A1-poort (indien meterborden herbruikbaar), spanningsregistratie

Interventie met materiaal

€ 425,80 € 515,22 forfait

Activeren van telecontrolefunctie, enkel mogelijk bij aanwezige, compatibele telebedieningskast (V2020). Zoniet, zie 'meetinrichting - nieuw'

Activering telecontrole op compatibele kast

€ 1.488,45 € 1.801,02 stuk

Ijking (enkel te betalen indien meter goed blijkt)

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant inclusief metervervanging

€ 2.853,31 € 3.452,51 meter

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant exclusief metervervanging

€ 675,97 € 817,92 meter

4. Diensten - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Betalende diensten

Administratieve kosten

Meldingsplicht indienstname of relevante wijziging van productie-eenheid, energieopslagsysteem, laadpunt (Techn.Regl.Distr.Elek. Art. 2.2.45&2.2.53):

Administratiekost laattijdig melden indienstname of relevante wijziging (>3 maanden na keuringsdatum)

€ 97,26 € 115,48 dossier

Administratiekost REG-fraude

€ 240,91 € 291,50 dossier

Administratiekost fraude lokale productie

€ 1.050,44 € 1.271,03 dossier

Bij energiediefstal worden volgende kostcomponenten gecombineerd:

Administratiekost fraude energiediefstal

€ 1.050,44 € 1.271,03 dossier

+ de kosten voor het verbruik worden gerecupereerd aan het tarief voor de niet-beschermdede gedropte klanten (www.creg.be). Het verbruik wordt aangerekend aan het geldende tarief van het kwartaal waarin de fraude werd vastgesteld, en dit voor de volledige periode. Voor het variabel gedeelte is het enkelvoudig klassieke meter tarief van toepassing.

+ alle bijkomende kosten, waarvoor specifieke tarieven bestaan zoals opgenomen in deze tarievenlijst, worden doorgerekend aan de klant.

Overige diensten

Herstellkost schade aan installaties DNB

bestekprijs(*)

In het kader van bestekprijzen (aanrekening per begonnen uur en per medewerker):

Prestaties per uur/medewerker tijdens de standaard werkuren

€ 90,09 € 109,01 u

Prestaties per uur/medewerker buiten de standaard werkuren

€ 135,16 € 163,54 u

Gratis diensten

Eerste indienststelling nieuw toegangspunt (nieuwe aansluiting)
Bij de plaatsing van een nieuwe, op afstand uitleesbare meetinrichting, worden meetgegevens afkomstig uit de meetinrichting op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kosteloos beschikbaar gemaakt ter hoogte van de meetinrichting

Wegname

1. Nettoegang - wegname

Niet van toepassing. Geen teruggave vermogensvergoeding.

2. Aansluiting - wegname

Wegname aansluiting exclusief meter(s). Dienstleiding wordt afgekoppeld van het net maar blijft in de grond liggen in geval van een ondergrondse aansluiting.
Definitief afkoppelen klantencabine

btw excl	btw 21% incl	per
€ 11.292,76	€ 13.664,24	st

3. Meetinrichting - wegname

Wegname meter

btw excl	btw 21% incl	per
€ 157,75	€ 190,88	meter

Overige werken op aanvraag van de netgebruiker of volgens noodzaak voor speciale toepassingen op aanvraag: bestekprijs (*)
(*) bestekprijs: de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen, de prestaties eigen personeel en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvius gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup van 25% voor investeringswerken, 23% voor exploitatiewerken en 25% voor glasvezelwerken.
De tarieven zijn forfaitair en inclusief uren en materialen, onder voorbehoud van de correcte voorbereiding van werken door de klant.
Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden volgens de geldende btw regelgeving. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2026 voor alle netgebruikers. De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB. De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)
Bij plaatsing/vervanging van een digitale elektriciteitsmeter wordt indien mogelijk de bijbehorende gasmeter vervangen door een digitale meter (t.l.v. uw distributienetbeheerder).
Gebruikte afkorting: GVM=grootverbruiksmeterinrichting

Wijziging n.a.v. materiële fout (30/01/2026).

Aansluiting Elektriciteit

Klanten op 26-36 kV-post

2026



Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Fluvius Imewo, Fluvius Kempen, Fluvius Halle-Vilvoorde, Fluvius Midden-Vlaanderen en Fluvius Zenne-Dijle

Item	Eenh.prijs btw excl	btw 21% incl	per
------	------------------------	--------------	-----

Algemene tarieven voor rechtstreeks aansluiting op een 26-36 kV-post

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Het eenmalig forfaitair aansluittarief is van toepassing voor rechtstreekse aansluitingen op de 26-36 kV-post, conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder.

Nieuw

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Werken klant of installateur

- Leveren en plaatsen klantcabine, zo dicht mogelijk bij de openbare weg (maximaal 10m)
- Alle graafwerken op privéterrein, inclusief plaatsing van wachtbuizen, het maken van openingen voor muurdoorvoeringen etc.
- Alle installaties, uitrustingen in de klantencabine cfr. technische voorschriften C2/112 (zie www.synerggrid.be)

Opmerkingen

Beveiligingsinstellingen bepaald door de DNB (in overleg)

Niet inbegrepen

- telebediening cellen klantzijde, telegesignaleerde kortsluitverklidders
- keuring klantencabine, in dienst stellen klanteninstallaties
- herstellen op privé van speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc

1. Nettoegang - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Vermogensvergoeding is het solidariseren van de kosten voor de aanleg/versterking van de eerste 400 m op openbaar domein van de rechtstreekse verbinding (*) (**).

Vermogenrecht wordt niet opnieuw aangerekend bij heraansluiten op zelfde locatie binnen 2 jaar na wegname

Vermogensvergoeding afname en injectie (met een minimum van 5000kVA)

Vermogenrecht (excl. TS-cellen specifiek voor de klant)	€	7,62	€	9,22	kVA
---	---	------	---	------	-----

(*) Aanleg of versterking van de verbinding tussen klant en de post waarop deze is aangesloten

Bij initiële aanleg of versterking van de hoogspanningsverbinding tussen klant en post (volgens traject bepaald door DNB), wordt de eerste 400 m op openbaar domein niet volgens bestek aangerekend maar gesolidariseerd via de vermogensvergoeding. Complexe boring niet inbegrepen.

Meerlengte boven de 400m aanleg of versterking: combinatie van leidingen, sleufwerk en glasvezel.

In andere gevallen dan bij initiële aanleg of versterking van de hoogspanningsverbinding is er geen solidarisering maar een aanrekening van de glasvezel per meter vanaf de eerste meter: bijv. verglazing voor verbruiksgegevens, telecontrolekast en/of vernieuwen differentieelbeveiliging.

Beperking aansluitingskosten voor decentrale productie: zie Energiebesluit art. 6.4.13.

Leidingen:

Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC excl. graafwerk	€	99,41	€	120,29	m
Kabel 1 x 3 x 630² AluPRC excl. graafwerk	€	118,64	€	143,55	m

Sleufwerk:

Graafwerk sleuf voor 1 of 2 kabels op openbaar domein	€	100,93	€	122,13	m
Meerprijs graafwerk sleuf per bijkomende kabel openbaar domein	€	10,04	€	12,15	m

of complexe gestuurde boring in netaanleg onder autoweg, bevaarbare waterloop, spoorweg of boring van meer dan 100m

Complexe onderboring	€	957,91	€	1.159,07	m
----------------------	---	--------	---	----------	---

Glasvezelverbinding:

Aanrekening per meter i.f.v. de volledige tracélengte van de elektrische verbinding tussen klant en de post waarop deze is aangesloten

Glasvezelverbinding	€	44,01	€	53,25	m
---------------------	---	-------	---	-------	---

2. Aansluiting - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Bevat:

- telesignalisatie, cellen transfostation, aan te rekenen per kabel (3F)
- standaard 10m aansluitkabel (3F) op privéterrein + 5m kabel (3F) in de cabine
- kabelverbindingen en eindverbindingen in klantencabine aan te rekenen per kabel
- differentieelbeveiliging (zend + ontvangst diff.) afzonderlijk aan te rekenen per kabel
- bekabeling, testen en indienstname van cellen, netten en differentieelbeveiliging
- TS cel 26-36 kV met overstroom beveiliging incl. lo , telebediening, cablering (per cel) excl diff
- Aansluiting klantencabine (per kabel) excl diff
- Diff. Beveiliging incl. hulpkast, bekabeling, testen en afregelen (per kabel)

TS cel 26-36 kV met overstroom beveiliging incl. lo , telebediening, cablering (per cel) excl diff	€	136.890,56	€	165.637,58	cel
Aansluiting klantencabine (per kabel) excl diff	€	8.194,16	€	9.914,93	kabel
Diff. Beveiliging incl. hulpkast, bekabeling, testen en afregelen (per kabel)	€	12.652,93	€	15.310,05	kabel

Supplementen (mits akkoord DNB)

Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC exclusief graafwerk	€	99,41	€	120,29	m
Kabel 1 x 3 x 630² AluPRC exclusief graafwerk	€	118,64	€	143,55	m

Graafwerk sleuf op privéterrein	€	28,91	€	34,98	m
---------------------------------	---	-------	---	-------	---

Sleuf met bedekking op privéterrein (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)	€	100,75	€	121,91	m
---	---	--------	---	--------	---

Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:

Graafwerk en terug opvullen op privéterrein	€	187,42	€	226,78	m³
---	---	--------	---	--------	----

3. Meetinrichting - nieuw	btw excl	btw 21% incl	per
Meter opgesteld op TS:			
Meetinrichting per cel	€ 4.311,49	€ 5.216,90	st
Supplementen			
Beschikbaar stellen van verbruiksgegevens (A1-poort) bij klant. Komt bovenop de prijs voor de glasvezelverbinding (zie nettoegang - nieuw).			
Installatie A1-poort bij klant, exclusief glasvezelverbinding	€ 5.422,42	€ 6.561,13	stuk
Voor productie: speciale meetmodule noodzakelijk, niet inbegrepen in de standaard meetopstelling			
Leveren en indienstnemen telecontrolekast door Fluvius, plaatsing door klant. Komt bovenop de prijs voor de glasvezelverbinding.			
Telecontrolekast	€ 5.565,06	€ 6.733,72	stuk
Dec prod.>= 10 MVA : oplevering - checkup en monitoring werkpunten	€ 6.112,90	€ 7.396,61	stuk
Bijkomende productiemeting type Socomec op vraag klant	€ 1.192,67	€ 1.443,13	stuk
Bijkomende productiemeting type Sineax op vraag klant	€ 2.374,96	€ 2.873,70	stuk
WKK tellerkast TC 9 excl meter	€ 2.149,15	€ 2.600,47	stuk
Meter t.l.v. klant (groenestroommeting, WKK-tellerkast of sub-meter MFLEX) :			
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit <= 56 kVA	€ 461,96	€ 558,97	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit > 56 kVA en <= 1000 kVA	€ 1.795,74	€ 2.172,85	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit >1 MVA en <= 5 MVA	€ 1.894,81	€ 2.292,72	stuk
Meter voor groene energie, WKK of flexibiliteit > 5 MVA	€ 2.529,04	€ 3.060,14	stuk

Aanpassing

Verzwaringen

Bij een verzwaring worden de noodzakelijke aanpassingen aan de verbinding klant-post (>400m), de aansluiting en de meetopstelling aangerekend aan de aanvrager.

1. Nettoegang - aanpassing	btw excl	btw 21% incl	per
----------------------------	----------	--------------	-----

Vermogensvergoeding afname en injectie (aan te rekenen voor de vermogenstoename)

Zie nettoegang - nieuw

(**) Versterking van de verbinding tussen klant en de post waarop deze is aangesloten

Zie nettoegang - nieuw

Netverplaatsingen

Zie nettoegang - nieuw, geen gratis lengte van toepassing

2. Aansluiting - aanpassing	btw excl	btw 21% incl	per
Interventie op aansluiting			
Vrij- en terug normaal schakelen			
Interventie op aansluiting (vrij en terug normaal schakelen)	€ 812,43	€ 983,04	forfait
Sanering of verplaatsing klantcabine: noodzakelijke materialen en werken aan te rekenen			
Plaasing eindverbinding binneninstallatie - driefasig	€ 2.449,68	€ 2.964,11	set 3
Plaatsing kabelverbinding - driefasig	€ 4.072,69	€ 4.927,95	set 3
Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC excl. graafwerk	€ 99,41	€ 120,29	m
Kabel 1 x 3 x 630² AluPRC excl. graafwerk	€ 118,64	€ 143,55	m
Graafwerk sleuf op privéterrein	€ 28,91	€ 34,98	m
Sleuf met bedekking op privéterrein (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)	€ 100,75	€ 121,91	m
Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:			
Graafwerk en terug opvullen op privéterrein	€ 187,42	€ 226,78	m³
3. Meetinrichting - aanpassing	btw excl	btw 21% incl	per
Kleine interventie zonder materiaal			
Interventie zonder aangerekende aanpassing aan de installatie met plaatsbezoek: buiten dienststelling, herindienststelling, verplaatsing voor technische interventie, herinstellen vermogensschakelaar, nutteloze verplaatsing, verv. cilinder cabineslot, buiten spanning plaatsen cabine (geheel of gedeeltelijk), openen cellen, testen/regelen ontkoppelbeveiliging, lokalisatie kabels			
Kleine interventie zonder materiaal, tijdens standaard werkuren	€ 157,75	€ 190,88	forfait
Kleine interventie zonder materiaal, buiten standaard werkuren	€ 236,63	€ 286,32	forfait
Interventie met materiaal			
Interventie met aanpassing aan de installatie:			
Interventie met materiaal	€ 425,80	€ 655,42	forfait
Beschikbaar stellen van A1-poort (verbruiksgegevens) bij klant. Komt bovenop de prijs voor de glasvezels post - klant en event. metervervanging in de post.			
Installatie A1-poort bij klant, exclusief glasvezelverbinding	€ 5.422,42	€ 6.561,13	stuk
Ijking (per meter, enkel te betalen indien meter goed blijkt)			
Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant inclusief metervervanging (per meter)	€ 5.145,26	€ 6.225,76	meter
Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant exclusief metervervanging (per meter)	€ 675,97	€ 817,92	meter

4. Diensten - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Betalende diensten

Administratieve kosten

Meldingsplicht indienstname of relevante wijziging van productie-eenheid, energieopslagsysteem, laadpunt (Techn.Regl.Distr.Elek. Art. 2.2.45&2.2.53):

Administratiekost laattijdig melden indienstname of relevante wijziging (>3 maanden na keuringsdatum) € 97,26 € 117,68 dossier

Administratiekost REG-fraude € 240,91 € 291,50 dossier

Administratiekost fraude lokale productie € 1.050,44 € 1.271,03 dossier

Bij energiediefstal worden volgende kostcomponenten gecombineerd:

Administratiekost fraude energiediefstal € 1.050,44 € 1.271,03 dossier

+ de kosten voor het verbruik worden gerecupereerd aan het tarief voor de niet-beschermd gedropte klanten (www.creg.be). Het verbruik wordt aangerekend aan het geldende tarief van het kwartaal waarin de fraude werd vastgesteld, en dit voor de volledige periode. Voor het variabel gedeelte is het enkelvoudig klassieke meter tarief van toepassing.

+ alle bijkomende kosten, waarvoor specifieke tarieven bestaan zoals opgenomen in deze tarievenlijst, worden doorgerekend aan de klant.

Overige diensten

Herstelkost schade aan installaties DNB

bestekprijs(*)

In het kader van bestekprijzen (aanrekening per begonnen uur en per medewerker):

Prestaties per uur/medewerker tijdens de standaard werkuren € 90,09 € 109,01 u

Prestaties per uur/medewerker buiten de standaard werkuren € 135,16 € 163,54 u

Gratis diensten

Bij de plaatsing van een nieuwe, op afstand uitleesbare meetinrichting, worden meetgegevens afkomstig uit de meetinrichting op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kosteloos beschikbaar gemaakt ter hoogte van de meetinrichting

Wegname

1. Nettoegang - wegname

Niet van toepassing. Geen teruggave vermogensvergoeding.

2. Aansluiting - wegname

btw excl btw 21% incl per

Wegname aansluiting exclusief meter(s). Dienstleiding wordt afgekoppeld van het net maar blijft in de grond liggen.

Per kabel (3F):

Definitief afkoppelen aansluiting € 3.786,70 € 4.581,91 kabel

3. Meetinrichting - wegname

btw excl btw 21% incl per

Per meter:

Wegname meter € 157,75 € 190,88 meter

Overige werken op aanvraag van de netgebruiker of volgens noodzaak voor speciale toepassingen op aanvraag: bestekprijs (*)

(*) bestekprijs: de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen, de prestaties eigen personeel en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvijs gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup van 25% voor investeringswerken, 23% voor exploitatiewerken en 25% voor glasvezelwerken.

De tarieven zijn forfaitair en inclusief uren en materialen, onder voorbehoud van de correcte voorbereiding van werken door de klant.

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden volgens de geldende btw regelgeving. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2026 voor alle netgebruikers. De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB. De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)

Gebruikte afkorting: GVM=grootverbruiksmeterinrichting; KVM=kleinverbruiksmeterinrichting, TS=Transformatiestation